

本 工 事 費 内 訳 書

工種：機械設備工事

項 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器費								
	機器費			式	1			第 1 号内訳書
	計							
直接工事費								
	直接工事費			式	1			第 2 号内訳書
	計							
間接工事費								
	共通仮設費			式	1			
	小計							
	現場管理費			式	1			

本 工 事 費 内 訳 書

工種：機械設備工事

項 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	小計							
	据付間接費			式	1			
	小計							
	間接工事費 計							
据付工事原価								
	据付工事原価 計							
工事原価								
	設計技術費			式	1			
	小計							
	工事原価 計							

本 工 事 費 内 訳 書

工種：機械設備工事

項 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格								
	一般管理費等			式	1			
	小計							
	工事価格 計							
消費税相当額								
	消費税等相当額	10%		式	1			
本工事費								
	工事価格 計							

第1-1号 明細書

沈澱池機械設備 機器費

1.0 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フロキュレーター (第1列)	横軸式パドル型フロキュレーター φ2500×3翼車/台×1.5kW	台	1				
フロキュレーター (第2列)	横軸式パドル型フロキュレーター φ2500×3翼車/台×1.5kW	台	1				
フロキュレーター (第3列)	横軸式パドル型フロキュレーター φ2500×3翼車/台×0.4kW	台	1				
沈澱池掻寄機	モノレール式汚泥掻寄機 2連1駆動 0.75kW	台	1				
傾斜板沈降装置	長尺式傾斜板沈降装置 2段12列 100mmピッチ 材工共	式	1				
沈澱池排泥弁	電動式偏芯構造弁 (面間伸縮機能付) 200A×1φ×0.45kW	台	4				
沈殿処理水 サンプリングポンプ	ライン型ポンプ 32A×32A×60L/分×20m×0.75kW	台	1				
流入管室 床排水ポンプ	雑排水用水中ポンプ 50A×0.3m ³ /分×10m×1.5kW	台	2				
排泥管廊 床排水ポンプ	雑排水用水中ポンプ 50A×0.3m ³ /分×10m×1.5kW	台	2				
流出管室 床排水ポンプ	雑排水用水中ポンプ 50A×0.3m ³ /分×10m×1.5kW	台	2				
凝集沈殿設備制御盤	鋼板製屋内自立形 1600W×600D×2150H	面	1				
計							

第2-1号 明細書

沈澱池機械設備 材料費

1 式当り明細書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
2 F 短管	SGP 200A×2044L JIS10kF	本	3				
3 F T字管	SGP 200A×350 L ×350 L ×331H JIS10kF	本	4				
2 F 短管	SGP 200A×1020L JIS10kF	本	4				
2 F 90° 曲管	SGP 200A×477L×380L JIS10kF	本	4				
2 F 短管	SGP 200A×819L JIS10kF	本	1				
2 F 90° 曲管	SGP 200A×380L×380L JIS10kF	本	4				
1 F 短管 (1 F ラップ管)	SGP 450A×200A×150L JIS10kF	本	4				
フランジ接合材	200A JIS10kF用 BNP	組	37				
塩ビ管	HIVP φ16	m	4.87				
塩ビ管	HIVP φ30	m	292				
塩ビ管	HIVP φ50	m	18.9				
同上付属材料費	HIVP	式	1				

第2-1号 明細書

沈澱池機械設備 材料費

1 式当り明細書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
手動仕切弁	ソフトシール仕切弁 200A JIS10kF FCD/SUS	個	4				
手動ボール弁	50A JIS10kF PVC	個	6				
手動ボール弁	32A TS PVC	個	4				
逆止弁	50A JIS10kF PVC	個	6				
逆止弁	32A TS PVC	個	1				
散水栓	15A TS PVC	個	1				
低圧ケーブル	600V EM-CE-S 2sq-3c	m	75.8				
低圧ケーブル	600V EM-CE 3.5sq-2c	m	33.2				
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-20c	m	33.2				
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-4c	m	89.2				
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-2c	m	44.6				
その他電線	EM-IE 2sq	m	109.0				

第2-1号 明細書

沈澱池機械設備 材料費

1 式当り明細書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
同上付属材料費	ケーブル、電線類	式	1				
電線管類	HIVE 22mm (露出)	m	15.2				
電線管類	GP 54mm (露出)	m	12.3				
電線管類	GP 36mm (露出)	m	16.4				
電線管類	GP 22mm (露出)	m	11.3				
同上付属材料費	電線管類	式	1				
ケーブルラック	アルミケーブルラック W300 H70	m	12.9				
ケーブルダクト	アルミケーブルダクト 400×300	m	2.94				
同上付属材料費	ケーブルラック	式	1				
プルボックス	SUS-WP 400×400×200	個	1				
プルボックス	SUS-WP 300×300×200	個	2				
直接材料費 計							

第2-2号 明細書

排泥池・濃縮槽機械設備 材料費

1 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 50A	m	2.23				
配管用炭素鋼鋼管	SGP 80A	m	23.30				
配管用炭素鋼鋼管	SGP 100A	m	4.09				
配管用炭素鋼鋼管	SGP 125A	m	45.5				
配管用炭素鋼鋼管	SGP 150A	m	22.3				
配管用炭素鋼鋼管	SGP 250A	m	7.55				
同上付属材料費	SGP	式	1				
ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch40s 25A	m	13.9				
ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20s 40A	m	5.28				
ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20s 80A	m	32.4				
ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20s 125A	m	11.7				
同上付属材料費	SUS304	式	1				

第2-2号 明細書

排泥池・濃縮槽機械設備 材料費

1 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
手動仕切弁	25A ねじ込み CAC	個	6				
手動仕切弁	40A ねじ込み CAC	個	1				
手動仕切弁	50A JIS10kF FC/SUS	個	1				
手動仕切弁	80A JIS10kF FC/SUS	個	8				
手動仕切弁	100A JIS10kF FC/SUS	個	2				
手動仕切弁	125A JIS10kF FC/SUS	個	5				
手動仕切弁	150A JIS10kF FC/SUS	個	2				
逆止弁	80A JIS10kF FC/SUS	個	4				
逆止弁	125A JIS10kF FC/SUS	個	2				
電磁弁	25A ねじ込み CAC	個	2				
散水栓	25A ねじ込み CAC	個	4				
H形鋼	H400×200×8×13 SS400	kg	3,660				

第2-2号 明細書

排泥池・濃縮槽機械設備 材料費

1 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
H形鋼	H150×150×7×10 SS400	kg	423				
H形鋼	H125×125×6.5×9 SS400	kg	430				
溝形鋼	C150×75×6.5 SS400	kg	80.4				
溝形鋼	C125×65×6 SS400	kg	807				
等辺山形鋼	L75×75×6 SS400	kg	92.1				
等辺山形鋼	L50×50×6 SS400	kg	152				
等辺山形鋼	L40×40×5 SS400	kg	12.3				
配管用炭素鋼鋼管	32A SGP	kg	694				
配管用炭素鋼鋼管	25A SGP	kg	210				
鋼板	PL12t SS400	kg	697				
鋼板	PL9t SS400	kg	22.6				
鋼板	PL6t SS400	kg	69.7				

第4-1号 明細書

沈澱池機械設備 複合工費

1 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
型枠工		m ²	19.2				
鉄筋コンクリート工	N24	m ³	0.64				第1号代価表
無筋コンクリート工	N18	m ³	1.19				第2号代価表
モルタル仕上工	厚さ20mm 配合1:3	m ²	19.2				第3号代価表
モルタル充填工	配合1:2	m ³	0.80				第4号代価表
鉄筋工	D13 SD345	kg	25.4				第5号代価表
目荒し工		m ²	7.88				
アルミ製手摺	材工共	m	24.1				
鋼材加工品	SUS304 加工・切断・溶接・組立・材料	kg	621				
鉄筋工	D10 SD345	kg	7.53				第7号代価表
鉄筋コンクリート工	N24	m ³	0.13				第1号代価表
金ゴテ仕上		m ²	1.32				

