

# 令和6年度設計書

業務委託番号	第6-7-2号	概 要
業務委託名	八代浄水場脱水機盤他補修	圧搾・圧入タイマー補修 1式 CRT監視装置UPSバッテリー補修 1式
履 行 場 所	八代市郡築一番町 地内	(CRT 3台、Webサーバー1台)
施 設 名	八代浄水場脱水棟、中央監視室	
履 行 期 間	令和6年12月13日 まで	
業務価格		
消費税相当額		
業務委託料		



# 明 細 書

第 1 号		材料費					1式当り
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
デジタルタイマー	AC100～240V、時間範囲0.001S ～999h、8ピンソケット	2	個				
埋込取付用アダプタ1 (カバー)	上記デジタルタイマー用	2	個				
埋込取付用アダプタ2 (枠)	上記デジタルタイマー用	2	個				
ミニパワーリレー	DC24V、極数2、ピン数8、 AC100/110V	2	個				
防水パッキン1	上記デジタルタイマー用	2	個				
防水パッキン2	上記デジタルタイマー用	2	個				
ソケット1	リレー極数2、ソケットピン数8、 丸形ソケット、定格通電電流6A	2	個				
ソケット2	ピン数8、連続通過電流10A、端 子2、250V/1min	2	個				
保持金具	上記ミニパワーリレー用	2	個				
ミニUPS用バッテリー	UPS (FW-A10L-0.7K) に使用 できるバッテリー	4	式				
計							

# 明 細 書

第 2 号		労務費					
1式当り							
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
現地作業			人				
設計費			人				
完了検査			人				
計							